

Projecteur de chantier LED hybride 3 m H07RNF 3G1.5



2 socles de prise arrière NF à clapet 16A, 250V. 3m de câble H07RNF 3G1.5. Câble classe II IP44. Batterie intégrée Li-Ion avec indicateur de charge. Puissance d'éclairage sur secteur 5000 lumen 50W, sur batterie : 1000 lumen 15W. Led de type COB 60W. Interrupteur éclairage sur secteur ON/OFF de la lampe. Interrupteur éclairage sur batterie ON/OFF. Port USB Power Bank 5V/2.1A. Témoin lumineux : indicateur de chargement. IP54 - IK07. Grande durée de vie de la led 30 000H. Très grande luminosité. Economie d'énergie. Faible dégagement de chaleur.

Puiss. : 15 - 60 W
Lumen : 1000 - 5000 lm
Temp. : 6500K

Prix catalogue

À partir de

282,67€ HT



SCANNEZ-MOI